

Harmonisatieafpraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2019-11 - uitvoering pufftest

datum
02-12-2019

Waarneming	Het voorschrift schrijft een pufftest voor en deze valt niet samen met een proefblussing, en de inspecteur heeft de pufftest niet bijgewoond. in verband met de vertraging in de accreditatie van het CIBV 1233 schema is er door de branche en de inspectie-instellingen behoefte aan een tijdelijke werkmethode.
Toelaatbare grens	Uit een rapport van een door certificatie-instelling CIBV gecertificeerde blusgasinstallateur blijkt dat de pufftest geslaagd is. Het rapport moet ten minste de volgende informatie bevatten: <ul style="list-style-type: none">- Projectnummer en -naam- Het soort installatie- De omvang van de beveiliging (secties, tekening)- De ruimte(s) waarin de test is uitgevoerd (tekening)- De datum van de test- De gebruikte testmethode en -apparatuur (foto's)- Beschrijving van de uitvoering- Het resultaat van de test: geslaagd- De verklaring dat het systeem na de pufftest ongewijzigd is- Ondertekening voor akkoord door de monteur die de test heeft uitgevoerd en de projectleider die verantwoordelijk is voor de levering- Paraaf van de klant ten teken dat hij het rapport heeft gezien
Onderbouwing	Vast moet staan dat de pufftest juist is uitgevoerd. Verder moet het resultaat bekend zijn. De inspecteur mag zich hiervoor baseren op een rapport van een bedrijf dat gecertificeerd is door CIBV op basis van het certificatieschema CIBV 1233, en aldus onder toezicht werkt van die certificatie-instelling.
Methode	A (administratief) in plaats van V (bijwonen)